

Gmina Kołbaskowo.

782-001 Kołbaskowo.

Kosztorys Nakładczy. Roboty budowlane Warzymice. Ujęcie wody

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie , remont dachu , opaska z polbruku
ADRES INWESTYCJI : Warzymice , Ujęcie wody
INWESTOR : Gmina Kołbaskowo
ADRES INWESTORA : Kołbaskowo

DATA OPRACOWANIA : 11 sierpień 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11 sierpień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie okna 2,17*0,25 0,54	m ³ m ³	0,540 RAZEM	0,540
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2,17	m ² m ²	2,170 RAZEM	2,170
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2 90,2	m ² m ²	90,200 RAZEM	90,200
4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych dachu 18,0	m m	18,000 RAZEM	18,000
5	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 45,0	m ² m ²	45,000 RAZEM	45,000
6	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 45,0	m ² m ²	45,000 RAZEM	45,000
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grub. 25 mm na styk na połaci dachowej. 16,0	m ² m ²	16,000 RAZEM	16,000
8	NNRNKB 202 0534-01	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 45,0	m ² m ²	45,000 RAZEM	45,000
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,30	m m	18,300 RAZEM	18,300
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,20	m m	7,200 RAZEM	7,200
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich ,okapów.z blachy nie nadającej się do użytku 9,0	m ² m ²	9,000 RAZEM	9,000
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas podrynnowy 9,0	m ² m ²	9,000 RAZEM	9,000
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej parapet okienny 1,10	m ² m ²	1,100 RAZEM	1,100
14	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system WEBER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 90,2	m ² m ²	90,200 RAZEM	90,200
15	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 25,20	m ² m ²	25,200 RAZEM	25,200
16	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 18,30	m m	18,300 RAZEM	18,300
17	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7,20	m m	7,200 RAZEM	7,200
18	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 90,2	m ² m ²	90,200 RAZEM	90,200
19	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m	kol.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	kol.	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - drzwi stalowe 6,60	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
21	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych 6,60	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
22	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości i długości budynku w gruncie kat.III-IV głębok. 30 cm 30,0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 30,0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 30,0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 30,0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
26	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² 30,0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 32,0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
28	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin z prawą cem. 32,0	m	32.000	
				RAZEM	32.000